

Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zad. 1. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Gen. Ch. De Gaulle’a 13-19 w Tychach.

Zad. 2. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. ks. kard. St. Wyszyńskiego 31-37 w Tychach.

Zad. 3. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II 30-34 (kl. nr 30) w Tychach.

Zad. 4. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy al. Niepodległości 138-144 w Tychach.

Zad. 5. Wymiana kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Edukacji 55 w Tychach.

- dodatkowe informacje techniczne-

Dot. Zad. 1 i 2

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- wymiana 15 szt., pionów kanalizacji sanitarnej w łazienkach.
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.

Dot. Zad. 3

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- wymiana 6 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w 65 lokalach mieszkalnych + 2 lokale użytkowe.
- wymiana podejść pod umywalki i zlewozmywaki

- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- w szachtach instalacyjnych zdemontować nieczynne rury stalowe wodne

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

Uwaga:

1. W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.
2. W łazienkach pod wannami zabudowane są nieczynne grzejniki rurowe, zalane betonem. Obecnie instalacja jest odcięta.

Dot. Zad. 4

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- wymiana 12 szt. pionów kanalizacji sanitarnej w bud 138-144 (w kl. 138 wymieniono pion w mieszkaniach 51,54,57,60,63)
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- uzupełnienie zdemontowanych płytek (płytki dostarcza lokator)
- przy pionach kanalizacyjnych należy ułożyć pion c.w.u. z odejściami do mieszkań.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.

pomieszczenie sprzątaczk

- demontaż kanalizacji sanitarnej
- demontaż urządzeń sanitarnych
- zakup i montaż nowych urządzeń sanitarnych
- zakup i montaż nowych baterii
- roboty budowlane wg przedmiaru

Dot. Zad. 5

Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej

Zakres robót

- wymiana 5 szt.. pionów kanalizacji sanitarnej w łazienkach.
- wymiana podejść pod urządzenia sanitarne
- podłączenie WC
- w lokalach mieszkalnych przewidziano wykonanie podejść pod pralki automatyczne
- likwidacja wpustów podłogowych w mieszkaniach (podłączenie wanny) i montaż zamiast nich syfonów nadstropowych.
- Roboty budowlane wg przedmiaru

Całość instalacji wykonać z rur PVC.

W przedmiarze robót przyjęto, we wszystkich mieszkaniach demontaż i montaż wanien wraz z przebudową podejść pod wanną.

W przypadku, gdy w lokalu zamontowana jest kabina prysznicowa z brodzikiem, koszt demontażu i ponownego montażu nie będzie przedmiotem zmiany kalkulacji.