

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie podcieni
ADRES INWESTYCJI : ul. Dmowskiego 2-4, w Tychach
INWESTOR : TSM OSKARD
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. H. Dąbrowskiego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Bogocz - inspektor nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 13.03.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie sufitów podcieni					
1		I piętro			
1 d.1	KNR AT-05 1661-03	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 800 o wys. do 6,5 m 4	kolum- na kolum- na	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1	KNR AT-05 16z.sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań zewnętrznych typu MP 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie tarasów oraz kostki brukowej - przyjęto powiększenie o 10% większą w stosunku do malowanej powierzchni poz.4*1.1	m ² m ²	1035.936	
				RAZEM	1035.936
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby z sufitów podcienie i belek 3.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6))+5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6))+4.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+4*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*2*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2*(0.55*0.6))+2.5*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6))+2.5*(8*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))	m ² m ²	941.760	
				RAZEM	941.760
5 d.1	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.4*5%	m ² m ²	47.088	
				RAZEM	47.088
6 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - podcienia poz.4	m ² m ²	941.760	
				RAZEM	941.760
7 d.1	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie podcieni poz.4	m ² m ²	941.760	
				RAZEM	941.760
8 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi podcieni w kolorze białym poz.4	m ² m ²	941.760	
				RAZEM	941.760
2		parter			
9 d.2	KNR AT-05 1661-03	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 800 o wys. do 6,5 m 4	kolum- na kolum- na	4.000	
				RAZEM	4.000
10 d.2	KNR AT-05 16z.sz.4.5.	Przesuwanie rusztowań zewnętrznych typu MP 4	kol. kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią - - przyjęto powiększenie o 10% w stosunku do malowanej powierzchni poz.12*1.1	m ² m ²	1545.763	
				RAZEM	1545.763
12 d.2	KNR-W 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 0.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+10*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+76*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.26*11.38+4*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.5*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+21*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+2.5*(3*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+1*(4*(1*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+0.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))+3.5*(4*(3*(2*0.55+0.6)+2*(0.55*0.6)))	m ² m ²	1405.239	
				RAZEM	1405.239
13 d.2	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) poz.12*5%	m ² m ²	70.262	
				RAZEM	70.262
14 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi zewnętrznymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - podcienia poz.12	m ² m ²	1405.239	
				RAZEM	1405.239
15 d.2	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie - gruntowanie podcieni	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	m ²	1405.239	
				RAZEM	1405.239
16	KNR-W 4-01 d.2 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - malowanie podcieni	m ²		
		poz.12	m ²	1405.239	
				RAZEM	1405.239
3		Naprawa wyprawy elewacyjnej belki			
17	KNR 0-23 d.3 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - usunięcie wyprawy elewacyjnej oraz oczyszczenie mechaniczne i zmycie - usunięcie starej wyprawy elewacyjnej	m ²		
		spód belki 0.60*11.40	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
18	KNR 0-23 d.3 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		poz.17	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
19	KNR 0-23 d.3 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.17	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
20	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym pionowe krawędzie okien	m		
		poz.17	m	6.840	
				RAZEM	6.840
21	KNR 0-23 d.3 0931-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej - tynk silikonowy w kolorze oryginalnym	m ²		
		poz.17	m ²	6.840	
				RAZEM	6.840
4		Roboty inne			
22	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		(poz.12+poz.4)*5%	m ²	117.350	
				RAZEM	117.350
23	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z kosztem utylizacji	m ³		
		poz.17*0.01+((poz.4+poz.12)*60%)*0.005	m ³	7.109	
				RAZEM	7.109