

Zakres robót do wykonania dla zadania – "Remont izolacji ściany fundamentowej na budynku Przedszkola przy ulicy Dąbrowskiego 85 w Tychach".

- rozebranie nawierzchni z kostki do ponownego wbudowania
- rozebranie krawężników;
- wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych;
- oczyszczenie ścian fundamentowych;
- gruntowanie ścian fundamentowych;
- wykonanie obrzutki z tynki na ścianach fundamentowych;
- wykonanie izolacji na powierzchni ścian fundamentowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia – dwie warstwy po 2mm, łącznie 4 mm (po wyschnięciu);
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych z folii kubelkowej;
- ułożenie drenażu z robotami towarzyszącymi z wykonaniem studzienki kanalizacyjnej;
- wykonanie podbudowy z kruszywa dolomitowego;
- zakup i montaż naświetli piwnicznych z rusztem kratowym;
- uporządkowanie terenu budowy;
- prace należy wykonać w miesiącu sierpień.

Wymagania materiałowe:

- beton klasy min C20/25;
- tynk wykonać w systemie jednego producenta dedykowany do stosowania zewnętrznego;
- izolacja do uszczelnień powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia;
- podbudowa z kruszywa dolomitowego 31,5-63mm;
- obsypka filtracyjna drenażu ze żwiru o frakcji od 8 do 16mm minimum 20 cm powyżej rury drenarskiej;
- naświetla piwniczne jak istniejące;
- studnia systemowa WAVIN o średnicy 315-425mm