

**Zakres robót do wykonania dla zadania** - "Remont schodów wejściowych przy ul. Dąbrowskiego 61-67 ( przy klatce 67 )

- rozebranie istniejącej nawierzchni schodów,
- wywóz i przekazanie materiału porozbiórkowego do utylizacji gruzu,
- wykonanie nowej nawierzchni z płytek typu terrazzo,
- wymianę balustrady schodowej na nową ,
- malowanie ścian schodowych farbą silikatową.
- wykonanie przepony przeciw wodnej celem likwidacji przecieków,
- wymiana tynków ścian schodów na tynki renowacyjne
- wykonanie zjazdów dla wózków dziecięcych,

**Wymagania materiałowe:**

- płytki powinny cechować się mrozoodpornością, twardością na poziomie 5 lub 6 stopni w skali Mohsa, co najmniej V klasę ścieralności, antypoślizgowością na poziomie min > R 11, niską nasiąkliwością (<0,5% wg PN-EN 14111:2007) Do przyklejania płytek należy wykorzystać zaprawę klejącą o zwiększonej przyczepności oraz dużej odkształcalności (oznaczenie C2E S2 ew. C2E S1 wg PN-EN 12004:2007). Rozmiar płytek nie powinien przekraczać 30x30 cm. Kolor płytek do uzgodnienia,
- fuga do spoinowania powinna być mrozoodporna, elastyczna, odporna na korozję biologiczną- klasy CG2 WA,
- beton klasy min C20/25,
- podjazd dla wózków w wykonaniu fabrycznym z materiałów nierdzewnych z powierzchnią antypoślizgową,
- balustrada stalowa z profilami o przekrojach kwadratowych 50x50 i grubości ścianek słupka 4 mm oraz poręczy 3 mm. ocynkowane ogniowo i malowana proszkowo Mocowanie boczne kotwami dedykowanymi do montażu balustrad. Kolor balustrad do uzgodnienia,

- tynki renowacyjne wykonać w systemie jednego producenta,
- farba silikatowa do stosowania zewnętrznego ( fasadowa),