

Zakres robót do wykonania dla zadania – "Remont zadaszeń balkonów ostatniej kondygnacji przy ulicy Wyszyńskiego 56-58 w Tychach".

- wykonanie projektu który musi zawierać: poszerzenie profilu stalowego do którego będą montowane płyty i profile dylatacyjne, sposób mocowania konstrukcji daszków do ściany budynku, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe całej konstrukcji razem z pokryciem przy uwzględnieniu wpływu ze śniegu i wiatru, wyrywanie kotew, skręcenie istniejącej konstrukcji (wspornik + profil podłużny);
- prace wysokościowe należy wykonać sposobem alpinistycznym;
- demontaż, wywóz i utylizacja starych płyt poliwęglanowych;
- demontaż całej konstrukcji daszków z ponownym jej montażem;
- rozebranie obróbek blacharskich z utylizacją;
- dostawa i montaż nowych płyt poliwęglanowych;
- wyczyszczenie konstrukcji, odtłuszczenie i pomalowanie;
- nowe obróbki blacharskie blacha 0,7mm

Wymagania materiałowe:

- płyty poliwęglanowe grubości 8mm odporne na UV bezbarwne lite z uwzględnieniem montażu uszczelek, profili dylatacyjnych;
- blacha na obróbki powlekana gr. 0,7mm
- kolor konstrukcji wsporczej do uzgodnienia.