

Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"

43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana instalacji piorunochronnej w trakcie remontu ocieplenia strony północnej  
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Wł. Reymonta 17  
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD"  
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39  
: elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Adam Kafka (elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : 2025-11-18

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

INWESTOR :

Data

PRZEDMIAR ROBÓT  
Wymiana instalacji piorunochronnej w trakcie remontu ocieplenia strony północnej  
Tychy ul. Wł. Reymonta 17

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana instalacji odgromowej - DACH strona północna</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta	m		
d.1	1140-05	mocowanych na dachu płaskim	m	35.000	
		35		RAZEM	35.000
2	KNR 4-03	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim	szt.		
d.1	1138-04	na blasze	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
3	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.1	0601-05	dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
4	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym kry-	szt.		
d.1	0601-15	tym papą lub blachą	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
5	KNR 5-08	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio	m		
d.1	0606-01	zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim	m	35.000	
		35		RAZEM	35.000
6	KNR 5-08	Łączenie pręta o śr. 8 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersal-	szt.		
d.1	0618-01	nych krzyżowych	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
<b>2</b>		<b>Wymiana instalacji odgromowej - ŚCIANA Północna</b>			
7	KNR 4-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do	m		
d.2	1139-08	120 mm <sup>2</sup> mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym	m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
8	KNR 4-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betono-	szt.		
d.2	1137-03	wej	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
9	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na	szt.		
d.2	0601-02	ścianie z betonu	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
10	KNR 5-08	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na ścianie z betonu	szt.		
d.2	0601-12		szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
11	KNR 5-08	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 8 mm na uprzednio za-	m		
d.2	0606-03	instalowanych wspornikach na ścianie	m	12.000	
		12		RAZEM	12.000
12	KNR 5-08	Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykrę-	szt.		
d.2	0704-04	czenie do gotowego podłoża na ścianie (2 mocowania)	szt.	15.000	
	analogia	15		RAZEM	15.000
13	KNR 5-08	Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na betonie	szt.		
d.2	0621-03	Rura odgromowa fi20/14mm -3mb	szt.	4.000	
	analogia	4		RAZEM	4.000
14	KNR 5-08	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-	szt.		
d.2	0619-06	jącej i odgromowej	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000