

Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana rur spustowych
ADRES INWESTYCJI : TYCHY, ul. Dąbrowskiego 5, 43 - 100 Tychy
INWESTOR : TYSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSKARD"
ADRES INWESTORA : 43-100 TYCHY UL. H. Dąbrowskiego 39

DATA OPRACOWANIA : 12.02.2026

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.02.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana rur spustowych na budynku przy ulicy Dąbrowskiego 5					
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - elewacje - prace wykonywane sposobem alpinistycznym wraz z wywozem i utylizacją	m		
		93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
2	KNR 4-01 0529-10	Demontaż uchwytów do rur spustowych - tylko robocizna - elewacje - prace wykonywane sposobem alpinistycznym	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
3	NNRNKB 202 0519-04	(z.l.) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytan-cynk okrągłych - prace wykonywane sposobem alpinistycznym	m		
		93	m	93.000	
				RAZEM	93.000
4	KNR-W 2-15 0222-03 analogia	Czyszczaki z blachy tytan-cynk okrągłych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 2-15 0216-04	Wpusty żeliwne dachowe o śr. 150 mm - demontaż (tylko robocizna) wraz z wywozem i utylizacją - dach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-04 0703-03	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm do pierwszego łączenia - dach (stropodach) wraz z wywozem i utylizacją	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-15 0207-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - dach (stropodach)	m		
		2*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-02 0514-06	Obsadzenie wpustów dachowych z kołpakiem z koszem ochronnym - dach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia - obróbka wokół wpustów kanalizacji deszczowej na dachu	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - uzupełnienie izolacji termicznej na elewacji	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
13	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
14	KNR 13-12 1602-01 analogia	Dostawa i montaż siatek przeciw ptakom o oczku 15x15mm na linkach stalowych mocowanych do ścian elewacji (linka stalowa fi 2mm, kotwy do mocowań ocynkowane, kotwy pośrednie ocynkowane, śruby rzymskie ze stali ocynkowanej, zaciski do linki ocynkowane, zszywki do łapania siatki lub opaska kablowa)	m ²		
		71	m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
15	TZKNBK V - 238 analogia	Demontaż zniszczonych siatek przeciw ptakom wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
		17.28	m ²	17.280	
				RAZEM	17.280