
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana systemu antyoblodzeniowego
ADRES INWESTYCJI : Tychy ul. Filaretów 4, 6, 8, 12, 14
INWESTOR : Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa "OSKARD" - Rejon GZM nr 3
ADRES INWESTORA : 43-100 Tychy, ul. Dąbrowskiego 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Sidorczyk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Anna Musiał
DATA OPRACOWANIA : 03.02.2026

SPORZĄDZIŁ:

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0709-03 analogia	Montaż elementów systemu 'U' nie wymagających skręcenia śrubami - uchwytów rynnowych do kabla grzejnego	szt.		
		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
2	KNR 5-08 0706-01 analogia	Montaż linek nośnych o śr. do 8 mm pojedynczych o rozpiętości przęsła do 20m - rury spustowe	kpl.		
		5*1	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 5-08 0211-06	Przewody grzejne mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytych odstępowych	m		
		5*78	m	390.000	
				RAZEM	390.000
4	KNR 5-08 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą	szt.		
		5*12/0.5	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		5*6	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		5*18	m	90.000	
				RAZEM	90.000
7	KNNR-W 9 1103-12	Przepusty z rur o śr. 40-80 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm	prze- pust. prze- pust.		
		5*1		5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
		5*1	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur	m		
		5*3*18	m	270.000	
				RAZEM	270.000
10	KNR 5-08 0401-10	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		5*1	aparat	5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNNR 5 0408-01	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna nośna	szt.		
		5*1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5*1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KNNR 5 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.		
		5*2	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNNR 5 0407-01 analogia	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
		5*1	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNNR-W 9 1101-06 analogia	Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - przepust dachowy	m ²		
		5*1	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		5*4	pomiar	20.000	
				RAZEM	20.000