

Załącznik nr 3 do „wymagań ofertowych”

Zad.1. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. G. Morcinka 2-4 (dot. kl.2) w Tychach

Zad.2. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Filaretów 39-45

Zad.3. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Filaretów 47-53

Zad.4. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Filaretów 55-59

Zad.5. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Filaretów 61-65

- dodatkowe informacje techniczne-

Dot. Zad. 1

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. G. Morcinka 2-4 (dot. kl.2) w Tychach

Zakres i sposób wykonania robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym.

Uwaga: projekt opracowany jest dla całego budynku przy ul. G. Morcinka 2-4, należy zatem rozpatrywać **tylko** tą część projektu, która dotyczy **klatki 2**. Zakres robót do wykonania objęty zamówieniem został oznaczony w udostępnionym projekcie jako **ETAP 1**. Przedmiar robót określa ilości dla ETAPU 1.

Ponadto w wycenie należy ująć:

- niezbędne wyłączenia prądu i dopuszczenia do pracy przez służby Tauron Dystrybucja
- koszty związane ze zgłoszeniem rozplombowania i zaplombowania liczników po wykonanej modernizacji instalacji. Korespondencja w tej sprawie po stronie Wykonawcy,
- dostarczenie kluczyków do szafek licznikowych dla mieszkańców (1 szt) i kompletu dla administratora

Po zakończeniu modernizacji należy wykonać kontrolę instalacji w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej tj. rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemienia. Badaniem musi zostać objęta cała instalacja elektryczna w remontowanej części budynku (klatce nr 2), również istniejąca instalacja w mieszkaniach. Dokumentowanie pomiarów musi zostać wykonane na drukach obowiązujących w Spółdzielni.

Zamawiający wymaga aby tynki po wykonanej modernizacji zostały odtworzone zaprawą tynkarską (gotowe mieszkanki). Odtworzone tynki powinny być równe, bez pęknięć, wykwitów, ubytków i przebarwień. Przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić, zagruntować i odpowiednio przygotować.

Dot. Zad. 2, 3, 4 i 5

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Tychach przy ul. Filaretów 39-45, 47-53; 55-59; 61-65

Zakres i sposób wykonania robót określony został w projekcie budowlano-wykonawczym.

Ponadto w wycenie należy ująć:

- niezbędne wyłączenia prądu i dopuszczenia do pracy przez służby Tauron Dystrybucja
- koszty związane ze zgłoszeniem rozplombowania i zaplombowania liczników po wykonanej modernizacji instalacji. Korespondencja w tej sprawie po stronie Wykonawcy,
- dostarczenie kluczyków do szafek licznikowych dla mieszkańców (1 szt) i kompletu dla administratora

Po zakończeniu modernizacji należy wykonać kontrolę instalacji w tym pomiary ochrony przeciwporażeniowej tj. rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, badanie wyłączników różnicowoprądowych, uziemienia. Badaniem musi zostać objęta cała instalacja elektryczna w budynku, również istniejąca instalacja w mieszkaniach. Dokumentowanie pomiarów musi zostać wykonane na drukach obowiązujących w Spółdzielni.